



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนเชื่อมระหว่างบ้านนกเจ้า หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านสระ หมู่ที่ ๑๐

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของภาครัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนเชื่อมระหว่างบ้านนกเจ้า หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านสระ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ถน ๒๐๔/๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสุกรณ์ วงสระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนเชื่อมระหว่างบ้านนกเจ้า หมู่ที่ ๒ - บ้านสระ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ถน ๒๐๔/๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๙๓,๐๐๐ .-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ถน ๒๐๔/๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๕๐๘,๖๕๙.๐๕ .-บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. ส.ต.ท. อุเทน สถาน ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 ๒. นายควงศักดิ์ โทแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 ๓. นางสาวพุกษา จิตรโคตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(ส.ต.ท. อุเทน สถาน)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายควงศักดิ์ โทแก้ว)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพุกษา จิตรโคตร)
กรรมการ

พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุภกรณ์ วังสระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเชื่อมระหว่างบ้านนกเจ้า หมู่ที่ 2 - บ้านสระ หมู่ที่ 10 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ตามแบบเลขที่

ถนน-204/56

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,109,465.01	1.3607	1,509,649.04	Factor F
2	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,509,649.04	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,509,649.04	
	(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.675 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,236,517 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(อุเทน สกลาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางดวงศักดิ์ โพแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพฤทยา จิตรโคตร)

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

ถนนเชื่อมระหว่างบ้านกเจ้า หมู่ที่2 - บ้านสระ หมู่ที่10 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทาง 0.675 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลงอุก้าง(บดอัดแน่น) กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+675 ระยะทาง 0.675 กม. ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ไหล่ทางลงอุก้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ก. งานทาง								
	งานดินคันทาง								
	- งานกรูยทางตามป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแฉะ	ตร.ม.	2,700	8.98	24,246.00	1.3607	12.21	32,967.00	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานชุดรีดพื้นทางและไหล่ทางเดิม(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานรองพื้นทาง (อุก้าง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	หนา 0.20 ซม.
	- งานผิวทาง (อุก้าง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีอุก้างผสมซีเมนต์)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีอุก้างผสมซีเมนต์)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Approach Slab	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	135.00	719.44	97,124.40	1.3607	978.94	132,156.90	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	2,700.00	313.74	847,098.00	1.3607	426.90	1,152,630.00	หนา 15 ซม.
	1. Expansion Joint	ม.	36.00	322.80	11,620.80	1.3607	439.23	15,812.28	
	2. Contraction Joint	ม.	354.00	158.64	56,158.56	1.3607	215.86	76,414.44	
	3. Longitudinal Joint	ม.	675.00	75.93	51,252.75	1.3607	103.31	69,734.25	
	- งานไหล่ทางอุก้างบดทับบนถนน	ตร.ม.	675	32.54	21,964.50	1.3607	44.27	29,882.25	
	- งานไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Approach Slab	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Milling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานผิวทาง								
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Asphaltic Concrete (บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Asphaltic Concrete (บน Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานผิวไหล่ทาง								
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Asphaltic Concrete (บน Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Asphaltic Concrete (บน Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานอาคารระบายน้ำ								
7.1	งานท่อลอดถนน ค.ส.ล.								

